

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: “Interventi di conservazione per i Chiroterteri” Collocazione di rifugi artificiali
“bat box” in ambienti forestali

COMMITTENTE:

Perugia, 20/03/2026

IL TECNICO

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA – Via Pietro Tuzy, 7

Tel. 075.5145711 – Fax 075.5008020

pec: agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 – Perugia COMP. 2 Città di Castello – Gubbio

COMP. 3 Valtopina – Spoleto COMP. 4 Norcia – Terni

COMP. 5 San Venanzo – Orvieto – Guardia

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
	Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili - Edizione 2025. (SpCap 4) <nessuna> (Cap 0)					
1 19.08.0610	PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, for ... ome previsto dalla normativa vigente, a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare i pannelli completi. SOMMANO mq	9,12	252,00	2'298,24	265,40	11,548
2 19.08.0660.0 02	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,00. SOMMANO cad	28,00	27,10	758,80	119,84	15,793
3 19.08.0770.0 01	SOSTEGNI TUBOLARI E SOSTEGNI AD "U" DI QUALSIASI ALTEZZA E DIMENSIONE. Sostegni tubolari e sostegni ad "U", zincati o verniciati, di qualsiasi altezza e dimensione, posti in opera ... o quanto altro occorre per dare i sostegni completi in opera. Per ciascun blocco di fondazione per sostegni da mm 48-60. SOMMANO cad	28,00	82,00	2'296,00	369,60	16,098
4 19.08.0920	GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera. SOMMANO cad	28,00	2,17	60,76	8,96	14,747
5 20.01.0160.0 01	POTATURA DI PIANTE. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compr ... otate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. SOMMANO cad	40,00	146,00	5'840,00	2'520,00	43,151
6 AP002	Analisi prezzi (Cap 9) Posa in opera di nido per pipistrelli tipo "Bat box 2F" (fornitore SCUBLA S.r.l.) alla quota indicativa di m 4,00 dal suolo. E' compreso e compensato nel prezzo l'impiego di: - op ... anza da fornire ad altro partner scientifico per la catalogazione e la georeferenziazione delle Bat Box. In zona MONTANA SOMMANO cadauno	400,00	77,15	30'860,00	22'842,56	74,020
	Parziale LAVORI A MISURA euro			42'113,80	26'126,36	62,038
	A R I P O R T A R E			42'113,80	26'126,36	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			42'113,80	26'126,36	
	T O T A L E e u r o			42'113,80	26'126,36	62,038

COMMITTENTE: [Bat Box 2026.dcf (\\srvcm02\\servizio_progettazione\LIFE INTEGRATO 2019\Cantieri\C16 chirotti\batbox\Bozze progetto) v.1/24]