



Comune di Preci

Provincia di Perugia

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Nicoletti

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO C.I.S. AREA SISMA 2016 CODIFICA A1_45 "PRECI VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - 1° STRALCIO"

OGGETTO DELL'ELABORATO

TITOLO
Computo Metrico Estimativo

CODICE DELL'ELABORATO

EE | **EE_01**

SCALA

REVISIONE

TIMBRI ED ESTREMI DI APPROVAZIONE

R.T.I. | Titolare dell'incarico di progettazione



INSIGHT & CO. Engineering S.r.l. | capogruppo

Via Tiburtina Valeria, 149/1
65129 - Pescara (PE)
Tel. 085 4192182 Fax 085 2192520
direzionetecnica@insight.co.it
insighteng@arubapec.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Arch. Roberto DI RAMIO



Dott. Geol. Tiziano Desiderio | mandante

Strada San Fele, 29/B
66100 - Chieti (CH)
Tel. e Fax 0871 780240
studiogeotd@gmail.com tiziano.desiderio@epap.sicurezza postale.it

Dicembre
2023

INSIGHT & CO. Engineering S.r.l.
Via Tiburtina Valeria, 149/1 - 65129 Pescara
Partita IVA e codice fiscale: 02377380684
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1 45 "Prei verso la transizione ecologica 1° stralcio"

COMMITTENTE: Comune di Preci

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Preci (SpCat 1)							
	Rinforzo corticale (Cat 1)							
1 E.003.005	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA. In condizioni d'equilibrio instabile con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad al ... gnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il personale di direzione e assistenza. Per ogni mq di pendice. Pulizia pendice		820,00		11,400	9'348,00		
	SOMMANO m2					9'348,00	7,21	67'399,08
2 19.06.0074	DISGAGGIO DI MASSI ROCCIOSI INSTABILI. Abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti e demolizione di quelli in condizione di equilibrio precario con l'impiego, ove necessario di at ... pugli e delle ceppaie e il loro trasporto a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massi instabili (30%)	0,30	820,00		11,400	2'804,40		
	SOMMANO mq					2'804,40	14,76	41'392,94
3 E.003.030.b	SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA IN RETE COMPOSITA Fornitura e posa in opera di un sistema in rete di protezione dei versanti in roccia o terra, realizzato c ... L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d'intervento. - SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $100 \leq \text{kN/M}$ < 150 Nuova rete rinforzo corticale (40%) Tratto A Tratto B Tratto C	0,40	820,00 50,00 30,00 40,00		11,400 1,500 1,500 1,500	3'739,20 75,00 45,00 60,00		
	SOMMANO m ²					3'919,20	65,97	258'549,62
4 E.003.035.a	FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ... rra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI EN 12385-4). - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM Nuova reticolo rinforzo corticale (40%) *(par.ug.=((0,4*820)*2)+(3739,2*1,2))	5143,04				5'143,04		
	SOMMANO ml					5'143,04	16,35	84'088,70
5 E.003.040	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza migliorata, del diametro minimo di mm 24 esegu ... lla boiaccia di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barra in opera. Nuovi ancoraggi rinforzo corticale (40%)	1,02	3739,20			3'813,98		
	SOMMANO ml					3'813,98	65,45	249'624,99
6 02.01.0080.0 01	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. Trasporto	1402,20	20,00			28'044,00		
	SOMMANO mcxkm					28'044,00	0,36	10'095,84
	A R I P O R T A R E							711'151,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							711'151,17
7 02.07.0175.0 04	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03". (par.ug.=0,50(820*11,4*0,3))	1402,20			26,000	36'457,20		
	SOMMANO q					36'457,20	0,99	36'092,63
	Sistemazione muri paramassi (Cat 2)							
8 04.07.0030	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tratto A *(lung.=25+25) Tratto B Tratto C	2,00	50,00 30,00 40,00		1,000 1,000 2,000	100,00 30,00 80,00		
	SOMMANO mq					210,00	12,31	2'585,10
9 04.07.0051	RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE, DI CLASSE R4, PER SPESSORI DA 1 A 4 CM PER STRATO MEDIANTE APPLICAZIONE PER CO ... utturali di classe R4. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Calcolato al mq per ogni cm di spessore Tratto A Tratto B		50,00 30,00		0,500 0,500	25,00 15,00		
	SOMMANO mq					40,00	33,58	1'343,20
10 04.07.0041.0 01	PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di trattamento passivante dei ferri d'armatura, mediante applicazione ... la corrosione (EN 15183): specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a + 20°C) Tratto A Tratto B					20,00 30,00		
	SOMMANO m					50,00	2,94	147,00
11 NP.04	Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 10 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate p ... i, stuccature, stilature, sigillature e grappe. Caratteristiche cromatiche simili a quelle esistenti nel centro storico. Tratto A Tratto C		50,00 40,00	0,500 0,500		25,00 20,00		
	SOMMANO m2					45,00	180,00	8'100,00
12 02.04.0160	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tratto A Tratto B Tratto C	31,00 18,00 24,00	1,50 1,50 1,50		68,200 68,200 68,200	3'171,30 1'841,40 2'455,20		
	A R I P O R T A R E					7'467,90		759'419,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'467,90		759'419,10
	SOMMANO kg					7'467,90	0,33	2'464,41
13 11.01.0011.0 05.CAM	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Tratto A Tratto B Tratto C	31,00 18,00 24,00	1,50 1,50 1,50		68,200 68,200 68,200	3'171,30 1'841,40 2'455,20		
	SOMMANO kg					7'467,90	2,86	21'358,19
	Nuova pista ciclabile (Cat 3)							
14 17.02.0061	TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori. Pulizia Nuova Pista Ciclabile		650,00	2,500		1'625,00		
	SOMMANO mq					1'625,00	0,82	1'332,50
15 20.01.0030.0 01	ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il caric ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. Pulizia ed aratura nuova pista cilabile su banchina		650,00	2,500		1'625,00		
	SOMMANO mq					1'625,00	0,76	1'235,00
16 02.01.0080.0 01	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.	487,50	20,00			9'750,00		
	SOMMANO mcxkm					9'750,00	0,36	3'510,00
17 02.07.0020	CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Terra Scavo		650,00	2,500	0,300	487,50		
	SOMMANO mc					487,50	5,50	2'681,25
18 19.02.0010	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4 E A2-5. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Fondazione nuova pista ciclabile su banchina		650,00	2,000	0,200	260,00		
	SOMMANO mc					260,00	19,36	5'033,60
19 NP.05	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e							
	A R I P O R T A R E							797'034,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							797'034,05
	miglioramento meccanico della pavimentazione ... o di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Legante nuova pista ciclabile su banchina		650,00	2,000	0,120	156,00		
	SOMMANO m2					156,00	180,18	28'108,08
20 19.08.0660.0 02	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirrotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,00. Segnaletica Verticale nuova pista ciclabile					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	26,04	260,40
21 19.08.0900.0 02	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale intensità luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1^ come p ... mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10. Segnaletica Verticale nuova pista ciclabile					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	21,60	216,00
22 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCHE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebraure. Segnaletica Orizzontale nuova pista ciclabile		2200,00	2,000		4'400,00		
	SOMMANO mq					4'400,00	7,44	32'736,00
23 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	23,52	15'288,00
24 20.01.0240	FORMAZIONE DI BALAUSTRATE. Formazione di balaustrate con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Protezione ciclo scarpata		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	22,77	14'800,50
	Sistemazione asfalti (Cat 4)							
25 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Carreggiata nuovo anello nella pista ciclabile (55%)	0,55	2200,00	7,200	3,000	26'136,00		
	SOMMANO mqxcem					26'136,00	0,65	16'988,40
	A R I P O R T A R E							905'431,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							905'431,43
26 02.01.0080.0 01	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. Trasporto	261,36	20,00			5'227,20		
	SOMMANO mcxkm					5'227,20	0,36	1'881,79
27 02.07.0173.0 21	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . Fresatura *(par.ug.=(0,55*2200*7,2)*0,03)	261,36			13,000	3'397,68		
	SOMMANO q					3'397,68	1,21	4'111,19
28 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. Carreggiata nuovo anello nello ciclabile (55%)	0,55	2200,00	7,200	3,000	26'136,00		
	SOMMANO mqxcem					26'136,00	2,89	75'533,04
29 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. Segnaletica orizzontale nuovo anello ciclabile	4,00	2200,00			8'800,00		
	SOMMANO m					8'800,00	0,98	8'624,00
	Sistemazione collegamenti anello ciclabile (Cat 5)							
30 NP.05	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e miglioramento meccanico della pavimentazione ... o di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.							
	Viabilità di raccordo anello ciclabile	300,00			0,120	36,00		
	SOMMANO m2					36,00	180,18	6'486,48
31 04.01.0110.0 04	RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in matto ... pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In pietra rasa e teste scoperte. Muro adiacente a percorso anello pedonale		30,00	0,300	1,600	14,40		
	SOMMANO mc					14,40	1'575,50	22'687,20
	Sistemazione percorso pedonale Mulino (Cat 6)							
32 19.02.0010	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4 E A2-5. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5							
	A R I P O R T A R E							1'024'755,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'024'755,13
33 17.02.0061	provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito. Riqualificazione percoso Centro storico-Mulino		300,00	3,000	0,150	135,00		
	SOMMANO mc					135,00	19,36	2'613,60
34 20.01.0240	TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori. Pulizia Percorso mulino		300,00	3,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00	0,82	738,00
35 11.01.0042.0 06	FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riqualificazione percoso Centro storico-Mulino	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	22,77	13'662,00
36 11.02.0110.0 04	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere,scossaline, contenimenti getto, ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 Nuovi elementi di connessioni Balastra Ponte in Legno Mulino	10,00			3,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	3,13	93,90
37 11.04.0120.0 03	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Nuovi elementi di connessioni Balastra Ponte in Legno Mulino	10,00			3,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	1,20	36,00
38 11.05.0020	PANNELLI STRATIFICATI DI LEGNO MASSICCIO. Fornitura e posa in opera di impalcato formato da pannelli stratificati di legno massiccio formati da più strati di conifera sottili incro ... compreso il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte. Pannello dello spessore nominale 46 mm ±1 Sostituzione tavolato Ponte in Legno Mulino		7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	112,20	2'356,20
38 11.05.0020	TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per legno posto all'interno e all'esterno in ambienti anche direttamente esposti alle intemperie, diluibile all'acqua, a finitura co ... travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-coating. Finitura trasparente tonalità a scelta della D.L.. Protettivo elementi in legno	2,00 10,00	7,00	3,000 0,300	1,200	42,00 3,60		
	SOMMANO mq					45,60	2,63	119,93
	A R I P O R T A R E							1'044'374,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'044'374,76
	Nuova isola ecologica (Cat 7)							
39 10.01.0100.0 02	GRIGLIATI TIPO ELETTOFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo. Pannelli isola ecologica 165x159,6 h Pannelli isola ecologica 200x159,6 h	6,00 4,00			53,100 61,600	318,60 246,40		
	SOMMANO kg					565,00	5,36	3'028,40
	Punto ricarica e-bike (Cat 8)							
40 NP.01	Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette elettriche, comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con grafica applicata (con file fornito dall'amministrazione) di dimensioni 165x39x180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'279,67	5'279,67
41 NP.02	Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi di manutenzione, legati con cavetti di acciaio, più un compressore meccanico ad alta pressione (8 atm); tubo e pistola d'aria con manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra di appoggio 39x39					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'258,42	2'258,42
42 NP.03	Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica in acciaio zincato di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'819,83	4'819,83
	Messa in sicurezza percorso pedonale (Cat 10)							
43 15.04.0210.0 03	LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq Illuminazione pista ciclabile su banchina		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	40,92	26'598,00
44 15.05.0110.0 02	TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63. Illuminazione pista ciclabile su banchina		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	4,87	3'165,50
45 15.08.0283.0 01	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso							
	A R I P O R T A R E							1'089'524,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'089'524,58
	con innesto universale ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di 4500 lm Strada SP476-Preci					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	348,60	5'229,00
46 15.08.0340.0 06	PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTO PER BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente sezione termina ... e l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 - Conico. Strada SP476-Preci					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	156,00	2'340,00
47 15.08.0540.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consisten ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Illuminazione pista ciclabile su banchina		650,00			650,00		
	SOMMANO m					650,00	4,31	2'801,50
48 15.08.0261	COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti d ... sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare l'opera finita. Illuminazione ciclabile banchina a terra					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	72,45	4'347,00
49 15.08.0284	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER AREE VERDI, PERCORSI PEDONALI, ECC.CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Apparecchio illuminante per aree verdi, pe ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Apparecchio con flusso luminoso emesso non superiore a 5000 lm. Apparecchio Illuminazione ciclabile su banchina					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	405,30	24'318,00
	Aree di sosta anello ciclabile (Cat 11)							
50 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Fresatura area di sosta n.1	80,00			5,000	400,00		
	SOMMANO mqxc					400,00	0,65	260,00
51 19.01.0021.0 02	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. Fresatura area di sosta n.1	80,00			5,000	400,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		1'128'820,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		1'128'820,08
	SOMMANO mqxc					400,00	0,56	224,00
52 02.01.0070	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni ... compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato. Scavo area di sosta n.2	80,00			0,450	36,00		
	SOMMANO mc					36,00	75,48	2'717,28
53 18.04.0180	MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Base Area di sosta n.1 Base Area di sosta n.2	80,00 285,00			0,040 0,150	3,20 42,75		
	SOMMANO mc					45,95	88,00	4'043,60
54 19.02.0040	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato. Sottofondo di base area di sosta n.2	285,00			0,200	57,00		
	SOMMANO mc					57,00	57,20	3'260,40
55 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione con pietra calcarea "tipo Izzalini" a finitura graffiata, dello spessore di 6 cm a basoli ddalle dimensioni pari a 30 cm di larghezza, d ... nitura della sabbia, del cemento, la sugellatura dei giunti, il montaggio ed ogni altra opera per dare il lavoro finito. Nuova pavimentazione aree di sosta n.1 Nuova pavimentazione aree di sosta n.2					80,00 285,00		
	SOMMANO m2					365,00	211,00	77'015,00
	S.Lazzaro (SpCat 2) Sistemazione asfalti (Cat 4)							
56 17.02.0061	TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori. Pulizia stada Percorso trekking "De lu Cugnunto"		600,00 100,00	4,000 4,000		2'400,00 400,00		
	SOMMANO mq					2'800,00	0,82	2'296,00
57 19.01.0021.0 02	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. Strada S.Lazzaro		600,00	5,000	5,000	15'000,00		
	SOMMANO mqxc					15'000,00	0,56	8'400,00
58 19.01.0021.0	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura							
	A R I P O R T A R E							1'226'776,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'226'776,36
01	a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Strada S.Lazzaro		600,00	5,000	5,000	15'000,00		
	SOMMANO mqxc					15'000,00	0,65	9'750,00
59 02.07.0173.0 21	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . Fresatura *(par.ug.=(600*5)*0,1)	300,00			13,000	3'900,00		
	SOMMANO q					3'900,00	1,21	4'719,00
60 NP.05	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Pavimentazione nuova Stada S.Lazzaro		600,00	5,000	0,120	360,00		
	SOMMANO m2					360,00	180,18	64'864,80
61 17.02.0020	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA DI FOSSI DI GUARDIA. Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno. Pulizia Fossi di guardia	2,00	600,00	0,800	0,500	480,00		
	SOMMANO mc					480,00	2,46	1'180,80
	Punto ricarica e-bike (Cat 8)							
62 NP.01	Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette elettriche, comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con grafica applicata (con file fornito dall'amministrazione) di dimensioni 165x39x180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'279,67	5'279,67
63 NP.02	Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi di manutenzione, legati con cavetti di acciaio, più un compressore meccanico ad alta pressione (8 atm); tubo e pistola d'aria con manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra di appoggio 39x39					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'258,42	2'258,42
64 NP.03	Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica in acciaio zincato di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'819,83	4'819,83
	A R I P O R T A R E							1'319'648,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'319'648,88
	Nuova illuminazione (Cat 9)							
65 15.08.0540.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consisten ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Strada S.Lazzaro		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,31	258,60
66 15.05.0110.0 02	TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63. Strada S.Lazzaro		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,87	292,20
67 15.08.0340.0 06	PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTO PER BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente sezione termina ... e l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 - Conico. Strada S.Lazzaro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	156,00	624,00
68 15.08.0283.0 01	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di 4500 lm Strada S.Lazzaro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	348,60	1'394,40
69 15.04.0210.0 03	LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq Strada S.Lazzaro		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	40,92	2'455,20
	Messa in sicurezza percorso pedonale (Cat 10)							
70 20.01.0240	FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riqualficazione percorso trekking "cascate de lu cognunto"		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	22,77	2'277,00
71 19.08.0900.0	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale							
	A R I P O R T A R E							1'326'950,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'326'950,28
02	intensità luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1^ come p ... mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10. Nuova indicazione percorso trekking					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,60	64,80
72 19.08.0660.0 02	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,00. Nuova indicazione percorso trekking					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	26,04	78,12
73 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ripristino cordoli		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	23,52	4'704,00
74 20.01.0260.0 02	RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... a a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata. Ripristino recinzioni		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	31,02	4'653,00
Gabbionate S. Lazzaro (Cat 12)								
75 02.01.0010	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi realizzazioni muro	0,50	4,00	5,000	4,500	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	5,66	254,70
76 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Fresatura Tappetino		40,00	6,000	5,000	1'200,00		
	SOMMANO mqxcem					1'200,00	0,65	780,00
77 19.01.0021.0 02	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. Fresatura Binder		3,00	5,000	5,000	75,00		
	SOMMANO mqxcem					75,00	0,56	42,00
	A R I P O R T A R E							1'337'526,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'337'526,90
78 19.01.0021.0 03	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... no viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura oltre cm 10,1. Fresatura Strato di base		3,00	5,000	20,000	300,00		
	SOMMANO mqxcn					300,00	0,47	141,00
79 03.03.0019.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZ ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq). Soletta base gabbioni		3,00	4,000	0,200	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	200,40	480,96
80 03.05.0030.C AM	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppia rete diametro 8 - 20x20 cm	2,00	4,00	3,000	3,950	94,80		
	SOMMANO kg					94,80	2,54	240,79
81 17.02.0390.0 01	FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m ... e eventuali derivazioni di acqua ed aggettamenti. Con utilizzo di gabbioni posati fino a m 4,00 dal piano di fondazione. Gabbioni 1.00x1.00x2.00 Gabbioni 0.50x1.00x2.00	12,00 4,00	2,00 2,00	1,000 0,500	1,000 1,000	24,00 4,00		
	SOMMANO mc					28,00	156,00	4'368,00
82 17.03.0390.0 03	GEOTESSILI NON TESSUTI. Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse caratteristiche geo ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 15. Telo TNT		8,00	4,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	4,33	138,56
83 17.02.0450	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono comprese ... mente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Materiale drenante	4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO mc					16,00	38,22	611,52
84 19.02.0090	SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sabbia allettamento tubo drenante	0,30	4,00			1,20		
	A R I P O R T A R E					1,20		1'343'507,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,20		1'343'507,73
	SOMMANO mc					1,20	37,40	44,88
85 17.03.0270.0 08	TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete e ... on Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 200. Tubo Drenante diametro 200 mm		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	27,36	136,80
86 17.03.0272.0 03	COMPENSO PER POSA DI TUBI DRENANTI PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI M 4. Compenso per posa di tubi drenanti in scavo ad una profondità maggiore di m 4. Per diametro esterno da mm 200. Posa Tubo Drenante 200 mm		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	3,11	15,55
87 19.02.0040	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato. Misto cementato		5,00	4,000	0,250	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	57,20	286,00
88 19.04.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxm ^q 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Strato di base		5,00	4,000	15,000	300,00		
	SOMMANO mqxc ^m					300,00	1,83	549,00
89 19.04.0020.0 02	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... zione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati. Binder		5,00	4,000	6,000	120,00		
	SOMMANO mqxc ^m					120,00	3,60	432,00
90 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. Tappetino d'usura		40,00	6,000	3,000	720,00		
	SOMMANO mqxc ^m					720,00	2,89	2'080,80
91 19.02.0020	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVI. Formazione di rilevato con materiali di risulta degli scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambi ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati impiegati. Formazione arginello	0,20	4,00			0,80		
	SOMMANO mc					0,80	4,83	3,86
	A R I P O R T A R E							1'347'056,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002	Preci S.Lazzaro	1'216'080,36 131'642,26
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1'347'722,62
	A RIPORTARE	

