



Comune di Preci

Provincia di Perugia

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Nicoletti

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO C.I.S. AREA SISMA 2016 CODIFICA A1_45 "PRECI VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - 1° STRALCIO"

OGGETTO DELL'ELABORATO

TITOLO

Stima costi della sicurezza

CODICE DELL'ELABORATO

SI

SI_02

SCALA

REVISIONE

TIMBRI ED ESTREMI DI APPROVAZIONE

R.T.I. | Titolare dell'incarico di progettazione



INSIGHT & CO. Engineering S.r.l. | capogruppo

Via Tiburtina Valeria, 149/1
65129 - Pescara (PE)
Tel. 085 4192182 Fax 085 2192520
direzionetecnica@insight.co.it
insighteng@arubapec.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Arch. Roberto DI RAMIO



Dott. Geol. Tiziano Desiderio | mandante

Strada San Fele, 29/B
66100 - Chieti (CH)
Tel. e Fax 0871 780240
studiogeotd@gmail.com tiziano.desiderio@epap.sicurezza postale.it

Dicembre

2023

INSIGHT & CO. Engineering S.r.l.

Via Tiburtina Valeria, 149/1 - 65129 Pescara
Partita IVA e codice fiscale: 02377380684
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1 45 "Prei verso la transizione ecologica 1° stralcio"

COMMITTENTE: Comune di Preci

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S1.04.0011.0 03	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80 Strada Preci Area Isola Ecologica Area Stazioni di ricarica Recinzione percorso pedonale mulino Recinzione S.Lazzaro					309,00 20,00 20,00 20,00 160,00	309,00 20,00 20,00 20,00 160,00	
	SOMMANO m					529,00	15,60	8'252,40
2 S1.04.0040	CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato di cancello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Calcello Strada Preci Calcello Isola Ecologica Calcello Stazione di ricarica Calcello Percorso pedonale mulino Cannello S.Lazzaro		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,000 2,000 2,000 2,000 5,000		10,00 4,00 4,00 8,00 10,00		
	SOMMANO mq	2,00				36,00	33,50	1'206,00
3 S1.03.0010.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. Ciclabile Preci Isola Ecologia e Area ricarica E-bike Percorso mulino S.Lazzaro					8,00 1,00 3,00 6,00		
	SOMMANO mese					18,00	252,00	4'536,00
4 S1.03.0070.0 03	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione. Ciclabile Preci Isola Ecologica e Area ricarica e-bike Percorso mulino S.Lazzaro					8,00 1,00 3,00 6,00		
	SOMMANO mese					18,00	192,00	3'456,00
5 S1.03.0100.0 02	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione. Deposito attrezzi Ciclabile Deposito attrezzi Isola Ecologica e ricarica e-bike Deposito percorso mulino S.Lazzaro					8,00 1,00 3,00 6,00		
	SOMMANO mese					18,00	50,00	900,00
	A R I P O R T A R E							18'350,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'350,40
6 S3.01.0010.0 01	IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori. Pista ciclabile Percorso mulino Isola Ecologica e Punto di ricarica e-bike S.Lazzaro					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	270,00	1'080,00
7 S4.01.0110	DELINEATORE FLESSIBILE BIFACCIALE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delineatore flessibile bifacciale con 6 innesti di rifrangenza di classe II (conforme alle ... e restano di proprietà dell'impresa. Misurato cadauno per giorno al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Cantiere nuova pista ciclabile	60,00			240,000	14'400,00		
	SOMMANO giorno					14'400,00	0,55	7'920,00
8 S4.04.0010.0 01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione. Illuminazione di emergenza di cantiere-Nuova Cicabile Illuminazione di emergenza di cantiere-S.Lazzaro					30,00 30,00		
	SOMMANO giorno					60,00	101,00	6'060,00
9 S4.04.0010.0 02	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... one, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione. Illuminazione di emergenza di cantiere-Nuova Cicabile Illuminazione di emergenza di cantiere-S.Lazzaro					210,00 150,00		
	SOMMANO giorno					360,00	5,60	2'016,00
10 S4.01.0070.0 04	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono com ... per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi di collegamento a 4 vie. Nuova Ciclabile					200,00		
	SOMMANO giorno					200,00	80,40	16'080,00
11 S7.02.0020.0 01	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	57,00	570,00
12 S2.02.0180	GILET AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con ... icurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di							
	A R I P O R T A R E							52'076,40

